



창성동 일원 급경사지 정비사업

비산정도측정

분석보고서



- ❖ 용역명 : 창성동 일원 급경사지 정비사업
- ❖ 신고번호 : 군산-20220117
- ❖ 석면 제거 : (유)성화환경건설
- ❖ 측정일 : 2022.08.03~2022.08.12
(08.05)



(유)울림환경기술원

Woolim Environmental Technology Institute

전북 군산시 임피면 항쟁로 43-36
TEL : 063-453-4112 FAX:063-453-4115

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2022. 08. 05					
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(ℓ/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL220805-01	부지경계선1	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.12	240	0.0014	기준치이하
WL220805-02	부지경계선2	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.10	240	0.0014	기준치이하
WL220805-03	부지경계선3	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.11	240	0.0016	기준치이하
WL220805-04	부지경계선4	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.08	240	0.0014	기준치이하
WL220805-05	위생설비1	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.15	40	0.0016	기준치이하
WL220805-06	폐기물반출구1	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.13	40	0.0024	기준치이하
WL220805-07	폐기물반출구2	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.08	40	0.0020	기준치이하
WL220805-08	부지경계선5	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.10	240	0.0016	기준치이하
WL220805-09	부지경계선6	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.11	240	0.0014	기준치이하
WL220805-10	부지경계선7	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.14	240	0.0016	기준치이하
WL220805-11	부지경계선8	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.09	240	0.0014	기준치이하
WL220805-12	위생설비2	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.10	40	0.0016	기준치이하
WL220805-13	폐기물반출구3	(KMS-5100 Pump / 1ea)	10.14	40	0.0020	기준치이하



- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

항목	석면 비산정도측정		측정일	2022. 08. 05		
측정시간	시작	08:30	종료	17:12	통보	19:35
투입장비	종류	KMS-5100 Pump	수량	13 ea		

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:30	측정 종료 시간 : 12:32	
부지경계선2			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:32	측정 종료 시간 : 12:35	
부지경계선3			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:35	측정 종료 시간 : 12:35	
부지경계선4			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:38	측정 종료 시간 : 12:39	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 10:11	측정 종료 시간: 10:52	
폐기물반출구1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 10:01	측정 종료 시간: 10:43	
폐기물반출구2			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 11:30	측정 종료 시간: 12:10	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선5			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 13:00	측정 종료 시간 : 17:03	
부지경계선6			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 13:04	측정 종료 시간 : 17:07	
부지경계선7			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 13:07	측정 종료 시간 : 17:08	
부지경계선8			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 13:10	측정 종료 시간 : 17:12	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비2	 <p>측정 시작 시간: 13:42</p>	 <p>측정 종료 시간: 14:25</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구3	 <p>측정 시작 시간: 14:20</p>	 <p>측정 종료 시간: 15:01</p>	기준치 0.01 f/cc 이하